

Livraison de Stamix sur chantier

Consignes de sécurité



Inter-Beton a mis en place une gestion de la sécurité qui intègre le comportement sûr de ses collaborateurs au quotidien, en centrale, mais aussi sur chantier. Afin de prévenir les accidents lors des livraisons de béton sur chantier, il est important d'observer certaines règles de sécurité. Le personnel d'Inter-Beton est formé pour garantir une livraison en toute sécurité. Nous attendons de votre personnel qu'il suive également les consignes de sécurité d'application.

Quand la sécurité du chauffeur du mixer est compromise, il a le droit d'interrompre la livraison.

Consignes de sécurité

1. Prévoir un **accès** facile au chantier, avec un passage suffisamment large. L'entrée doit être libre.
2. Le revêtement de l'accès au **chantier** doit être praticable.
Indiquer les inégalités du sol. Si possible, éclairer le lieu de déchargement.
3. Placer les bacs Stamix vides en dehors du chantier, devant les **grilles**.
Si cela n'est pas possible, les grilles doivent pouvoir facilement être déplacées.
4. Fixer les bacs au moyen d'une chaîne pourvue d'un **cadenas**.
La chaîne doit être suffisamment longue pour permettre la manipulation des bacs.
5. Les bacs Stamix doivent être facilement **accessibles** pour le camion mixer. La nuit, le chauffeur livre seul.
 - Poser les bacs sur le côté de sorte que la pluie ne les inonde pas.
 - Ne pas empiler les bacs.



2. accès pourvu d'un revêtement praticable



3. bacs vides devant les grilles



4. fixer les bacs avec une chaîne et un cadenas



5. bacs facilement accessibles

En cas de situation dangereuse, il est impératif qu'un dialogue soit immédiatement établi entre le responsable du chantier et le responsable d'Inter-Beton. Le respect des règles de sécurité reste la responsabilité finale de votre entreprise.